

# AMÉNAGEMENT DE L'ENTREE NORD DU VILLAGE

---

RD 57 / Cours René Char – 84800 Saumane



## DCE – DPGF LOT 1

Maîtrise d'ouvrage

---

**MAIRIE DE SAUMANE**

1, Place de la Mairie, 84800 Saumane-de-Vaucluse

Maîtrise d'œuvre

---

**FRANCK BOUVIER**, paysagiste dplg

**EMBELIA – ESTELLE PIETTRE**, paysagiste dplg

30, Bld Clemenceau, 13600 La Ciotat

Les Romarins – Route de Caireval, 13410 Lambesc

Tél. FB 06 20 73 33 15 EP 04 42 92 91 50 / 06 76 35 92 88

**Innovinfra SAS**, bureau d'études VRD

12, impasse des pistachiers

30129 Manduel - France

Tél. 06 75 82 52 97 –

CODE	TRAVAUX	U		Qte Entreprise	DPGF	
					PRIX/U	TOTAL HT
<b><u>A</u></b>	<b>TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>					
A1	Nettoyage général avec la démolition et l'évacuation des maçonneries visibles ou enterrés, le débroussaillage, le dessouchage (sujets figuiers, ...), la suppression des existants, le nettoyage, les purges éventuelles et le nivellement, dépose des maçonneries existantes lorsque nécessaire, dépose et évacuation du bloc Ordures ménagères (dalle, murets...), dépose et évacuation des murs du cabanon selon plan et carnet de détail avec étalement de la structure en coordination avec le lot en charge de la reconstruction. <b>Dépose barrière bois le long de la route</b>	F	1			- €
A2	Installation de chantier	F	1			- €
	<b>SOUS TOTAL HT</b>					<b>- €</b>
<b><u>B</u></b>	<b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b>					
B0	Décapage et décroûtement des revêtements existants dans l'emprise des aménagements, stabilisé, conformément au CCTP	m²	663			- €
B1	Décapage de la terre végétale du site, sur 0,3m, mis à disposition pour le lot 2	m²	300			- €
B2	Terrassements généraux exécutés aux engins mécaniques pour mise en forme des plateformes y compris décaissement de fondation de murs, piétonniers, stationnement, création d'espaces verts, régalinge des talus, y compris toutes sujétions <u>d'utilisation d'un brise-roche</u> :					
B1.2	. Déblais mis en remblais sur site, y compris fondation des murs, évacuation des excédents	m³	120			- €
B1.3	. Déblais mis en remblais et évacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur	m³	280			- €
B3	Démolition et réfection de chaussées existantes pour le passage des réseaux divers, comprenant :					
	. Découpe soignée des revêtements en place					
	. Evacuation du revêtement en enrobé à la décharge de l'entrepreneur					
	. Réfection définitive de la tranchée, après remblai en grave 0/31.5 en enrobé 0/10 sur 5 cm d'épaisseur	m²	20			- €
B4	Exécution de tranchées aux engins mécaniques quelque soit la nature du sol pour réalisation des tranchées communes pour réseaux divers BT/AEP/Eclairage y compris des chambres tirage, citerneau, regards divers et sablage comprenant :					
	. Ouverture des fouilles avec mise en stock des terres sur berges et sablage					
	. Remblai après pose des conduites par couches fortement compactées					
	. Evacuation des excédents en décharge de l'entrepreneur	m³	100			- €
	. Terrassements pour conduites principales et branchements					
	<b>SOUS TOTAL HT</b>					<b>- €</b>
<b><u>C</u></b>	<b>FOURREAUX</b>					
C1	Fourniture et mise en place en tranchées ouvertes de fourreaux de branchement aiguillés s, y compris protection par sable, grillage et obturateurs					
C1.1	<b>Réseau basse tension Eclairage</b>					
	1 Ø 160 TPC	ml	50			- €
C1.2	<b>Réseau eau potable</b>					
	1 Ø 63 TPC	ml	30			- €
C1.3	<b>Réseau eau arosage</b>					
	1 Ø 160TPC	ml	50			- €
C1.7	<b>Divers</b>					
	1 Ø 160 TPC	ml	20			- €
	<b>SOUS TOTAL HT</b>					<b>- €</b>

CODE	TRAVAUX	U		Qte Entreprise	PRIX/U	TOTAL HT
<b><u>D</u></b>	<b>REVETEMENTS</b>					
D1	<b>Réalisation du plateau surélevé et ralentisseur</b>					
D1.1	Rabotage de surface de l'espace dédié sur 2cm	m²	345			- €
D1.1	Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile anticontaminant 180 gr type Bidim ou similaire en fond de forme	m²	345			- €
D1.2	Fourniture et mise en œuvre de grave bitume de classe 3 sur 8 cm d'épaisseur	m²	345			- €
D1.2	Fourniture et mise en œuvre d'un BBM 0/10 sur 4cm	m²	345			- €
D3	<b>Revêtements en sable stabilisé renforcé</b>					
D3.1	Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile anticontaminant 180 gr type Bidim ou similaire en fond de forme	m²	193			- €
D3.2	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/30 en couche de fondation des chaussées					
D3.2.1	. Sur une épaisseur de 30cm	m²	193			- €
D3.4	Fourniture et mise en œuvre d'un sable stabilisé renforcé au ciment sur 12cm	m²	193			- €
	<b>SOUS TOTAL HT</b>					<b>- €</b>
<b><u>E</u></b>	<b>BORDURES</b>					
E1	Fourniture et pose de bordures de trottoirs comprenant : feuilles, bordures béton préfabriquées de classe A, fondations en béton dosé à 350 kg de CPJ 45, épaisseur 15 cm, joints au mortier, blocage latéral					
E1.1	. Bordures type A2	ml	102			- €
E1.2	caniveau type CC1	ml	23			- €
E1.3	bordure P1 parking en sable stabilisé	ml	63			- €
	<b>SOUS TOTAL HT</b>					<b>- €</b>
<b><u>F</u></b>	<b>SIGNALISATION</b>					
F1	Fourniture et pose de panneaux de signalisation routière sur mâts acier galvanisé y compris massifs de fondation					
F1.1	. Panneau "STOP" (AB4)	u	1			- €
F1.2	. Panneau " de pré avertissement de ralentisseur (A2b)	u	5			- €
F1.3	. Panneau " zone 30 ralentisseur" (B14)	u	5			- €
F1.4	. Panneau "ralentisseur" (C27)	u	5			- €
F1.5	. Panneau "Stationnement" (C1a)	u	3			- €
F2	Fourniture et mise en œuvre d'une bande blanche thermoplastique.					
F2.1	. Marquage dent de scie ralentisseur normalisé	ml	40			- €
	<b>SOUS TOTAL HT</b>					<b>- €</b>

CODE	TRAVAUX	U		Qte Entreprise	PRIX/U	TOTAL HT
<b>G</b>	<b>ASSAINISSEMENT PLUVIAL</b>					
G1	Fourniture et pose de canalisations d'assainissement en tranchées ouvertes y compris raccordement aux extrémités et sablage :					
G1.1	. EP Ø 200 PVC	ml	30			- €
G2	Fourniture et mise en oeuvre d'un lit de pose pour les canalisations sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille et 20 cm au-dessus en protection					
G2.1	en sablon	m³	2			- €
G3	Fourniture et pose de regard béton préfabriqué 40 x 40 de 1,50m de hauteur équipé d'une grille avec cunette préfabriquée, manchon de scellement caoutchouc incorporé y compris crosse, échelle, cône réducteur, tampon fonte à fermeture hydraulique	u	2			- €
	<b>SOUS TOTAL HT</b>					- €
	<b>TOTAL HT</b>					- €
<b>J</b>	<b>EAU POTABLE</b>					
<b>J1</b>	<b>Réseau principal</b>					
J1.1	Fourniture et mise en oeuvre d'un lit de pose pour les canalisations sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille et 20 cm au-dessus en protection					
J1.1.1	lit de pose en sablon	m³	3			- €
J1.2	Fourniture et déroulage de grillage avertisseur détectable de couleur bleue	ml	22			- €
J1.3	Fourniture et pose de canalisations en tranchée ouverte y compris toutes sujétions et pièces de raccordement et grillage avertisseur					
J1.3.1	Ø 40 PEHD	ml	22			- €
J1.4	Réalisation de massifs de butée en béton, dimensionnés selon les règles de l'art sur l'ensemble des réseaux	F	1			- €
J1.5	Raccordement du réseau sur conduite existante y compris terrassement à la main, coupes, pièces de raccords et sujétions d'arrêt d'eau, réalisé par le concessionnaire					
J1.5.1	Ø 40 PEHD	u	1			- €
J1.6	Fourniture et pose de robinet vanne y compris bouche à clef complète et pièces de raccordement					
J1.6.1	Ø 40 PEHD crée	u	1			- €
J1.7	Fourniture et pose de purges ou vidanges en extrémité des conduites y compris remontée Ø 40, sous 2 bouches à clé, ventouse et regard.	u	1			- €
J2.3	Fourniture et pose d'un regard de compatage pour branchements selon les prescriptions du concessionnaire	u	2			- €
J2.4	Réalisation des essais de pression et bactériologie des réseaux selon les normes en vigueur et désinfection	F	1			- €
J2.5	Réalisation et fourniture en fin de chantier des dossiers des ouvrages exécutés en 4 exemplaires + fichier AUTO CAD comprenant notamment les plans de recollement détaillés et cotés en 3 dimensions de tous les ouvrages, géoréférencés et réalisés par un géomètre expert.	F	1			- €
	<b>TOTAL HT EAU POTABLE</b>					- €

CODE	TRAVAUX	U		Qte Entreprise	PRIX/U	TOTAL HT
<b><u>L</u></b>	<b>BASSE TENSION</b>					
K 1	Fourniture et mise en oeuvre d'un lit de pose pour protection des câbles sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille et 20 cm au-dessus en protection	m³	1			0,00 €
K 2	Fourniture et déroulage de grillage avertisseur de couleur bleu	ml	10			0,00 €
L1	Fourniture et déroulage de câbles basse tension HN 33 S 33 en tranchée ouverte y compris remontées sur coffrets et raccordements et grillage avertisseur :					
L1.1	. 3 x 35² + 1 x 35²	ml	15			- €
L2	Fourniture et pose de coffret électrique polyester REMBT sur socle y compris tableau électrique et raccordement des câbles					
L2.1	. REMBT 300	u	1			- €
L3	Fourniture et pose de coffrets polyester CIBE sur socle y compris grille, tableau électrique, fusibles et raccordement des câbles					
L3.1	. Coffrets CIBE	u	1			- €
L8	Raccordement des cables dans le coffret ERDF,	F	1			- €
	<b>SOUS TOTAL HT</b>					<b>- €</b>
<b><u>M</u></b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>					
M1	Fourniture et mise en oeuvre d'un lit de pose pour protection des câbles sur 10 cm d'épaisseur en fond de fouille et 20 cm au-dessus en protection					
M1.1	en sablon	m³	8			- €
M2	Fourniture et mise en oeuvre de grillage avertisseur de couleur rouge	ml	80			- €
M3	Fourniture et déroulage de câble d'éclairage sous fourreaux diam 80 y compris câble de terre en cuivre nu et grillage avertisseur:					
M3.1	4 x 16² + terre 25 mm² cuivre	ml	80			- €
M4	Fourniture et pose d'une armoire de commande comprenant : enveloppe polyester, équipement intérieur avec lumandar, horloge à programmation, fusibles et porte fusibles, raccordement des câbles et alimentation basse tension sur transformateur, raccordement des câbles d'alimentation des candélabres sur l'armoire	u	1			- €
M5	Fourniture et pose de spot en pied de murs y compris assemblage, pose et raccordement :					
M5.1	Spots en pied de murs ou encastrés au sol cf CCTP	u	32			- €
M6	Réalisation et fourniture en fin de chantier des dossiers des ouvrages exécutés en 4 exemplaires + fichier AUTO CAD comprenant notamment les plans de recollement détaillés et côtés en 3 dimensions de tous les ouvrages d'éclairage, géoréférencés et réalisés par un géomètre expert.	F	1			- €
M7	Réalisation des essais sur le réseau et rapport du consuel, conformément au CCTP	F	1			- €
	<b>SOUS TOTAL HT</b>					<b>- €</b>
	<b>SOUS TOTAL HT Rx</b>					<b>- €</b>
	<b>TOTAL HT GENERAL</b>					<b>- €</b>